

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212225-9 Hale sportowe

NAZWA INWESTYCJI : Hala Sportowa z łącznikiem przy Szkole Podstawowej
ADRES INWESTYCJI : Gać gm.Oława
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Budowlana - odpowiedzi na pytania oferentów

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45110000-1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
d.1	1 KNR 4-051 0409-03	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
d.1	2 KNR 2-01 0504-04	Zасыpywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat.gr.I-III - zasypywanie wykopu po studni pospółką	m ³		
	analiza indywidualna	3.14*0.60^2*3.00	m ³	3.39	
				RAZEM	3.39
2	45212225-9	HALA SPORTOWA			
2.1		STAN WYKONCZENIOWY WEWNĘTRZNY			
2.1.1		Roboty malarskie			
d.2.1.1	3 KNR 2-02 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
	Arena	(43.80+23.76*2)*3.00+43.80*2.65	m ²	390.03	
	Klatka schodowa	< 105 > (7.08*2+3.95+7.08*2+0.80+0.50+1.00*2+0.50*4+3.95-2.00)*2.00	m ²	79.04	
	Klatka schodowa	< 116 > (7.08*2+3.95+7.08*2+0.80+0.50+3.95+0.50*4)*2.00	m ²	79.04	
				RAZEM	548.11
d.2.1.1	4 KNR 2-02 1505-01 V-3.1.8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		-548.11	m ²	-548.11	
				RAZEM	-548.11
2.1.2		Podłogi i posadzki			
d.2.1.2	5 KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
	PARTER	0.50*4+3.95-2.00	m	3.95	
	pom. 13	36.00*2+0.50*4	m	74.00	
	15	1.33+0.50+0.95*2	m	3.73	
	36	6.95*2+2.82*2	m	19.54	
	37	3.95+0.50*4	m	5.95	
	PIĘTRO				
	106	0.50*2+36.00+0.80*2	m	38.60	
				RAZEM	145.77
d.2.1.2	6 KNR 2-02 1122-08	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m		
	Klatka schodowa	< 105 > 7.08*2+3.95+7.08*2+0.80+0.50+1.00*2	m	35.57	
	Klatka schodowa	< 116 > 7.08*2+3.95+7.08*2+0.80+0.50	m	33.57	
				RAZEM	69.14
2.1.3		Wypożyczenie pom. dla niepełnosprawnych			
d.2.1.3	7 FHS-3.2 V-3.1	Dostawa i montaż wyposażenia pom. dla niepełnosprawnych	kpl		
	kalk. własna				
	pom. 20	< uchwyt naścienny przyumywalkowy > 1	kpl	1.00	
		< uchwyt naścienny składany > 1	kpl	1.00	
		< uchwyt naścienny narożny > 1	kpl	1.00	
	pom. 21	< uchwyt naścienny przyumywalkowy > 1	kpl	1.00	
		< uchwyt naścienny składany > 1	kpl	1.00	
		< uchwyt naścienny narożny > 1	kpl	1.00	
		< uchwyt kąpielowy kątowny > 2	kpl	2.00	
		< zasłonka prysznicowa > 3	kpl	3.00	
		< siedzisko kąpielowe składane > 2	kpl	2.00	
				RAZEM	13.00
3	45214200-2	ŁĄCZNIK			
3.1		STAN WYKONCZENIOWY WEWNĘTRZNY			
3.1.1		Podłogi i posadzki			
d.3.1.1	8 KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
	PARTER	11.75*2+5.65+2.90	m	32.05	
	pom. 1 i 2	(12.27+0.38)*2+0.50*2	m	26.30	
	12				
	PIĘTRO				
	101	0.12+6.51+0.19+0.12+0.12+7.76+2.35+0.12+4.75+1.75+1.30+0.20+0.12+0.20+0.80+7.76+2.35+0.12+0.19+6.51+0.12+2.35	m	45.81	
	104	7.48*2+(1.69+1.20+2.53+4.66)*2	m	35.12	
				RAZEM	139.28
d.3.1.1	9 KNR 2-02 1122-08	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	Klatka schodo- wa	< 3 > 11.75*2+1.85*2	m	27.20	
				RAZEM	27.20