

PRZEDMIAR ROBÓT- BRANŻA BUDOWLANA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 POSADZKI I SCIANY CPV - 45430000-0 sala główna					
2 podłoga płytki					
1	KNR-W 4-	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²		
d.2 01 0439-02		13.73*11.90	m ²	163.387	
				RAZEM	163.387
2	KNR-W 4-	Rozebranie legarów podłogowych	m		
d.2 01 0439-03		11.90*15	m	178.500	
				RAZEM	178.500
3	KNR-W 2-	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i	m ³		
d.2 02 1103-01		użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m ³		
		163.387*0.45	m ³	73.524	
				RAZEM	73.524
4	KNR-W 2-	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności pub-	m ³		
d.2 02 1101-01		licznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³		
		163.387*0.10	m ³	16.339	
				RAZEM	16.339
5	KNR-W 2-	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m ²		
d.2 02 0606-01		- poziome podposadzkowe	m ²		
		(11.90+0.20)*(13.73+0.20)	m ²	168.553	
				RAZEM	168.553
6	KNR-W 2-	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20	m ²		
d.2 02 1104-01		mm zatarte na ostro	m ²		
		163.387	m ²	163.387	
				RAZEM	163.387
7	KNR-W 2-	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek	m ²		
d.2 02 1104-03		lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - zbrojenie siatką o oczkach	m ²		
		10*10 cm przeciw skurczowo			
		Krotność = 3			
		163.387	m ²	163.387	
				RAZEM	163.387
8	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na	m ²		
d.2 1118-08		klej metodą zwykłą	m ²		
		163.387	m ²	163.387	
				RAZEM	163.387
9	KNR 0-12II	Cokołiki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokołik 15 cm	m		
d.2 1120-04		układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		13.73*2+11.30+12.50	m	51.260	
				RAZEM	51.260
10	KNR 0-12II	Cokołiki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokołik 15 cm	m		
d.2 1120-05		układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		51.26	m	51.260	
				RAZEM	51.260
3 podłoga scena					
11	KNR-W 2-	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm	m ²		
d.3 02 1121-02		4.54*8.52	m ²	38.681	
				RAZEM	38.681
12	KNR-W 4-	Mechaniczne szlifowanie posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8	m ²		
d.3 01 0816-03		m2	m ²	38.681	
		38.681		RAZEM	38.681
13	KNR 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
d.3 1111-08		38.681	m ²	38.681	
				RAZEM	38.681
4 ściany i sufit					
14	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, m ²			
d.4 01 0701-10		belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5			
		m2 - tynk na podsufitka deski			
		13.73*11.90+4.54*8.52	m ²	202.068	
				RAZEM	202.068
15	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-	m ²		
d.4 01 0701-02		nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		1.24*(11.30+12.50+13.73*2)	m ²	63.562	
				RAZEM	63.562
16	KNR-W 4-	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, m ²			
d.4 01 0716-02		pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o po-			
		wierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	63.562	
		63.562		RAZEM	63.562

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	63.562
17	KNR-W 2- d.4.02 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 202.068	m ² m ²	202.068	
				RAZEM	202.068
18	KNR 2-02 d.4.1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 202.068	m ² m ²	202.068	
				RAZEM	202.068
19	KNR-W 4- d.4.01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (13.76*2+11.30+12.50)*4.80 3.56*4.54*6+3.56*1.96*4+4.50*3.56	m ² m ² m ²	246.336 140.905	
				RAZEM	387.241
20	NNRNKB d.4.202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni pionowe 387.241	m ² m ²	387.241	
				RAZEM	387.241
21	NNRNKB d.4.202 2013- 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 387.241	m ² m ²	387.241	
				RAZEM	387.241
22	KNR 2-02 d.4.1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 387.241	m ² m ²	387.241	
				RAZEM	387.241
5 stolarka drzwiowa					
23	KNR-W 4- d.5.01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
24	KNR-W 4- d.5.01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł scena 0.80*2.00*2 do WC 0.90*2.00	m ² m ² m ²	3.200 1.800	
				RAZEM	5.000
25	KNR-W 2- d.5.02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.80*2.00*2+0.90*2.00	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
26	KNR 4-01 d.5.0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.25*(0.80*2.00+1.10*2.00)	m ³ m ³	0.950	
				RAZEM	0.950
27	KNR-W 4- d.5.01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 0.90*2.10*2+1.15*2.10	m ² m ²	6.195	
				RAZEM	6.195