GMINA OŁAWA
SIEDZIBA WŁADZ
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28
55-200 OŁAWA, tel. 071 313 30 44, 45
NIP: 912-17-15-754, Regon: 931934868

Oława, dnia 11.10.2007 r.

RG 341-12-14/2007

Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stanowice, Stanowice Lotnisko, Marcinkowice w gminie Oława.**

WYJAŚNIENIA

W oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone **pytania od wykonawców**:

W związku z zamieszczeniem w dniu dzisiejszym, tj. 05.10.2007r. o godz. 14.40 odpowiedzi na zapytania dotyczące sposobu umieszczenia w kosztorysie ofertowym Wykonawcy pozycji kosztorysowych dotyczących pompowania wody z wykopów wnosimy o:

1. Zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego pełnych przedmiarów robót obejmujących wszystkie pozycje, również te, które mają być dopisane zgodnie z odpowiedziami z dnia 04.10.2007r. i 05.10.2007r. lub anulowanie odpowiedzi na pyt nr 1 i 2 z dnia 05.10.2007r. i uznanie jej za niebyłą. Udzielona na pytania nr 1 i 2 z dnia 05.10.2007r. odpowiedź jest dla nas całkowicie niezrozumiała, rodzi wątpliwości co do prawidłowości dopisywania pozycji dodatkowych, w świetle czego Wykonawcy przedłożą różnie skonstruowane kosztorysy, których absolutnie nie będzie można porównywać ze sobą, co w konsekwencji skutkować będzie licznymi protestami.

Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, **Zamawiający wyjaśnia, że:**

Ad.1. Zamawiający, udziela jednolitej odpowiedzi dotyczącej pompowania wody gruntowej z wykopów, przy wykonaniu poszczególnych obiektów wymagających odwodnienia – dla budowy j.w.
Pomimo wcześniejszych wyjaśnień w tej sprawie, nadal napływają zapytania Oferentów.
Biuro Projektów w porozumieniu z Inwestorem, ustaliło jednolitą odpowiedź dla uniknięcia kolejnych pytań.
W przedmiarach robót / kosztorysach ofertowych – we wszystkich etapach/zadaniach/obiektach, gdzie przewidywano odwodnienie wykopów – występują odrębne elementy „Odwodnienie wykopów", do których (na końcu elementu) dopisano pozycję **Kalkulacji własnej** na pompowanie wody gruntowej z wykopu , obejmującej niżej wyszczególnione nakłady / 1 m-g pracy pompy :

Kalkulacja własna Oferenta – na pompowanie wody gruntowej z wykopu

Wyszczególnienie	*Jedn. miary*	*Nakład (norma)*
Robocizna	r-g	0,20
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m^3/h	m-g	1,00

Tak opracowana kalkulacja dotyczy wyłącznie wypompowywania wody gruntowej z wykopów i dotyczy zarówno odwodnienia igłofiltrami (niezależnie od głębokości zapuszczania igłofiltrów) jak i odwodnienia powierzchniowego.

Przy obliczaniu ceny jednostkowej pompowania wody gruntowej z wykopu, każdy Oferent uwzględni:

- stawkę robocizny R-g ; = ... zł/r-g
- narzut kosztów pośrednich Kp ; = ... % od R [Kp_R] + ... % od S [Kp_S]
- narzut zysku Z ; = ... % od (R+Kp_R) + ...% od (S+Kp_S)

Dla wszystkich obiektów wymagających odwodnienia wykopów, w dopisanej **Kalkulacji własnej** na te roboty, wpisano jednakową orientacyjną ilość godzin pompowania (którą wcześniej Inwestor już zamieszczał na stronie internetowej)
tj. po 50 godzin . Ostateczne jednak rozliczenie wykonania pompowania wody gruntowej z wykopu, nastąpi na podstawie faktycznych ilości godzin pompowania wykazanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, przy zachowaniu wyliczonej w podany powyżej sposób ceny jednostkowej.
Dla pełnej jasności, podaje się, że wszystkie pozycje podane w elementach „Odwodnienie wykopów", należy uwzględnić według danych przedmiaru robót / kosztorysu ofertowego.
Ewentualne zmiany ilości przedmiarowych w tych pozycjach, po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, rozliczyć kosztorysem powykonawczym.
Zamawiający informuje, że w etapie I, zadanie 3 – Marcinkowice – w elemencie „Odwodnienie wykopów" oprócz „pompowania wody..." dopisano także dla obiektów „Rurociągi tłoczne" (dla wszystkich średnic rur) oraz „Przyłącze ciśnieniowe" , pozycję *wykonanie „Podsypki filtracyjnej z kruszywa pozyskanego z wykopu"*, pominiętą przy opracowaniu kosztorysów .
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiary robót uwzględniające dokonane zmiany zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego – tylko dla obiektów wymagających „Odwodnienia wykopów".

Z poważaniem

WÓJT GMINY OŁAWA
Ryszard Wojciechowski

Otrzymują:
1. Wykonawcy wg rozdzielnika w aktach Zamawiającego
2. a/a MW