

Oława, dnia 05.10.2007 r.

RG 341-12-12/2007

Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stanowice, Stanowice Lotnisko, Marcinkowice w gminie Oława

WYJAŚNIENIA

W oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania od wykonawców:

1. Czy do każdego kosztorysu ślepego, tam gdzie występuje odwodnienie wstawić dodatkowo pozycję (kalk. własną) pompowania wody z drenażu 1 godz. i ile przyjąć godzin pompowania, jeżeli nie to jak i gdzie ująć pompowanie wody z drenażu?
2. Czy w przypadku gdy nie występują w kosztorysie igłofiltr 6 i 8 metrowe, to też wpisywać kalkulację na pompowanie dla 6 i 8 metr. igłofiltrów?

Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, **Zamawiający wyjaśnia, że:**

Ad. 1 Tam gdzie występuje odwodnienie wstawić dodatkowo poz. (kalkulację własną) podaną w odpowiedziach z dn. 04.10.2007r. odpowiednio dla igłofiltrów natomiast z dna wykopu za pomocą drenażu.

Ponadto zgodnie z **Objaśnieniami do przedmiarów:** „ dla odwodnienia wykopów pod sieć kanalizacyjną oraz pod przyłącza kanalizacyjne i przydomową przepompownię ścieków, przewidziano igłofiltr (o rozstawie igieł co 1,0 m) , natomiast dla rurociągów tłocznych ścieków przewidziano odwodnienie powierzchniowe poprzez podsypkę filtracyjną, studzienki i rurociągi tymczasowe”.- co wyjaśnia, że nie dla każdego kosztorysu ślepego, tam gdzie występuje odwodnienie należy wstawiać dodatkowo pompowanie wody z drenażu. Należy wstawiać tam , gdzie istnieją przedmiary na odwodnienie z wykopów dla rurociągów tłocznych zgodnie z poniższym przykładem.

Faktyczna ilość godzin będzie rozliczana i tak zgodnie z dziennikiem pompowania jak wyjaśnialiśmy poprzednio.

Zamawiający przekazuje formularz wyceny robót związanych z robotami odwodnienia wykopów z zastosowaniem drenażu do wypełnienia przez Wykonawcę - skalkulowano ceny za 1[m] drenażu. Pozycję 3 dodano do przedmiaru.

A. Sieć kanalizacji sanitarnej

A.b. Odwodnienie wykopów - kod CPV: 45111240-2

WYKŁAD NARZUTY I STAWKI - w ramach danego poziomu grupowania

Stawka roboczogodzinny R-g:

Narzut kosztów pośrednich KpŁ

Narzut zysku Z:

1. ZAŁ.1 - KNNR 001-0613-01-02 MRRIB

Rurociągi stalowe spawane (tymczasowe), o średnicy nominalnej: 100 mm <dla odcinków 50 m> -1[m]

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn.	Wartość jedn.	Stawka Kz	Wartość Kz
Robocizna	0,70000	r-g				
Spawarka	0,07800	m-g				
Rurociągi stalowe spawane	0,06000	m				
Samochód skrzyniowy	0,03000	m-g				

Robocizna /Rj/

Materiały /Mj/

Sprzęt /Sj/

Koszty pośrednie /Kpj/

Zysk /Zj/

2. ZAŁ.1 - KNNR 001-0618-01-02 MRRIB

Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu, o głębokości 1,0 m. z rur betonowych kielichowych Wipro, o średnicy nominalnej: 500mm-1[szt] <na odcinku 50m>

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn.	Wartość jedn.	Stawka Kz	Wartość Kz
Robocizna	12,50000	r-g				
Rury Wipro	0,40000	m				
Pospółka	0,00490	m3				
Pompa wibracyjna spalinowa 61-80 m3/h	0,40000	m-g				
Zuraw samochodowy	0,00100	m-g				
Samochód skrzyniowy	0,00300	m-g				

Robocizna /Rj/

Materiały /Mj/

Sprzęt /Sj/

Koszty pośrednie /Kpj/

Zysk /Zj/

3. ZAŁ.1 - KNNR 001-0609-01-02 MRRIB

Rurociągi drenarskie perforowane PVC, o średnicy nominalnej 100 mm-1[m]

Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn.	Wartość jedn.	Stawka Kz	Wartość Kz
Robocizna	0,24000	r-g				
Rurociągi drenarskie PVC	0,01000	m				
Samochód skrzyniowy	0,01900	m-g				

Robocizna /Rj/

Materiały /Mj/

Sprzęt /Sj/

Koszty pośrednie /Kpj/

Zysk /Zj/

Ad.2. Jeśli nie występują to nie.

WÓJCI
GMINY OLAWA
Ryszard Wojciechowski