

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości : Stanowice , Stanowice Lotnisko i Marcinkowice
- w gminie Olawa" - woj. dolnośląskie

Kod CPV : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Obiekt : Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stanowice - ETAP II , zadanie Nr 1
- część nie objęta etapem I

Kod CPV : 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Adres : Obręb : Stanowice

Przepompownia ścieków przydomowa - Pd2 - branża elektryczna
--

Kod CPV : 45317100-3 Instalowanie elektrycznego sprzętu pompowego

Inwestor : Gmina Olawa
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28, 55-200 Olawa

Jednostka umowna : kpl

Liczba jednostek umownych : 1,000

Jednostka autorska : "Ekoprojekt" Sp. z o.o. w Zielonej Górze

Opracował : Janisław Rączka

Data : 07-03-06

Budowa : "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości : Stanowice , Stanowice Lotnisko i Marcinkowice

- w gminie Olawa" - woj. dolnośląskie

Obiekt : Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stanowice - ETAP II , zadanie Nr 1

- część nie objęta etapem I

Adres : Obręb : Stanowice

**Przepompownia ścieków przydomowa - Pd2
- branża elektryczna**

Data : 07-09-20

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

A. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW**A.a. Przepompownia Pd2 - kod CPV : 45317100-3**

Numer specyfikacji : E-01.01.

1. KNNR 005-0203-05-00 MRRiB Przewody technologiczne wciągane do rur i kanałów zamkniętych Numer specyfikacji : E-01.01.	54,000 m
2. KNNR 005-0403-03-00 MRRiB Montaż szafki zasilająco-sterowniczej Numer specyfikacji : E-01.01.	1,000 szt
3. KNNR 005-0602-02-00 MRRiB Montaż przewodów wyrównawczych Numer specyfikacji : E-01.01.	18,000 m
4. KNNR 005-0701-02-00 MRRiB Ręczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III Numer specyfikacji : S-02.01.	68,000 m3
5. KNNR 005-0702-02-00 MRRiB Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III Numer specyfikacji : S-02.01.	68,000 m3
6. KNNR 005-0705-01-07 MRRiB Ułożenie rur osłonowych z PVC 110/5,0 mm w rowie kablowym Numer specyfikacji : E-01.01.	3,000 m
7. KNNR 005-0706-01-00 MRRiB Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0,4 m Numer specyfikacji : S-02.01.	340,000 m
8. KNNR 005-0707-02-45 MRRiB Układanie kabla YKY 5x10 mm2 w rowie kablowym ręcznie, z zabezpieczeniem folią kalandrowaną z PVC uplastycznionego grub. 0,4-0,6 mm Numer specyfikacji : E-01.01.	178,000 m
9. KNNR 005-0726-09-00 MRRiB Obróbka na sucho kabla YKY 5x10 mm2 Numer specyfikacji : E-01.01.	2,000 szt
10. KNNR 005-0907-06-00 MRRiB Układanie uziomów w rowach kablowych. Numer specyfikacji : E-01.01.	40,000 m
11. KNNR 005-1301-02-00 MRRiB Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia: 3-fazowego Numer specyfikacji : E-01.01.	1,000 pomiar

Przepompownia ścieków przydomowa - Pd2
- branża elektryczna

A. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
A.a. Przepompownia Pd2 - kod CPV : 45317100-3

Data : 07-09-20

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
12.	KNNR 005-1302-04-00 MRRiB Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 5-żyłowy Numer specyfikacji : E-01.01.	1,000	odc
13.	KNNR 005-1304-01-00 MRRiB Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar Numer specyfikacji : E-01.01.	1,000	szt
14.	KNNR 005-1304-05-00 MRRiB Badania i pomiary skuteczności zerowania: - pierwszy pomiar Numer specyfikacji : E-01.01.	1,000	szt
15.	KNNR 005-1304-06-00 MRRiB Badania i pomiary skuteczności zerowania: - każdy następny pomiar Numer specyfikacji : E-01.01.	1,000	szt
16.	KNNR 005-1307-01-00 MRRiB Sprawdzenie i pomiar: obwodu sygnalizacyjnego Numer specyfikacji : E-01.01.	4,000	pomiar

--- Koniec wydruku przedmiaru ---