4. ZESTAWIENIE PRZEJŚĆ POD DROGAMI

L.p	Numer przejścia	Rura przewo-dowa	Rura osłonowa - długość przejścia-	Rodzaj drogi	Sposób wykonania	Opis sieci
1	2	3	4	5	6	7
1	PD-1	Ø75 PE	RO3-12m	dr. gm.asfal.	przewiert	RT1 (ul. Polna)
2	PD-1'	Ø75 PE	RO3-17m	dr. gm.asfal.	przewiert	RT (ul. Polna)
3	PD-2	Ø200 PVC	RO1-8m	dr. gm.ziemna	przewiert	KS1.1
4	PD-3	Ø200 PVC	RO1-7m	dr. gm.ziemna	przewiert	KS1-1.1
5	PD-4	Ø200 PVC	RO1-16m	dr. krajowa. asf.	przewiert	KS2
6	PD-5	Ø200 PVC	RO1-17m	dr. gm. asf.	przewiert	KS2
7	PD-6	Ø200 PVC	RO1-6m	dr. gm. asf.	przewiert	KS2
8	PD-7	Ø160 PVC	RO2-8m	dr. gm. asf.	przewiert	KS2(bud. 89)
9	PD-8	Ø200 PVC	RO1-9m	dr. pow. asf.	przewiert	KS2
10	PD-9	Ø160 PVC	RO2-8m	dr. gm. asf.	przewiert	KS2(bud.nr90)
11	PD-10	Ø200 PVC	RO1-10m	dr. gm. asf	przewiert	KS2
12	PD-11	Ø160 PVC	RO2-8m	dr. gm. asf	przewiert	KS2(bud.nr92a)
13	PD-12	Ø200 PVC	RO1-17m	dr. krajowa. asf.	przewiert	KS2-1
14	PD-13	Ø200 PVC	RO1-10m	dr.powiat. asf	przewiert	KS2-1
15	PD-14	Ø200 PVC	RO1-17m	dr. Krajowa.asf.	przewiert	KS2-2
16	PD-15	Ø160 PVC	RO2-8.0m	dr. pow.asf.	przewiert	KS2-2(bud. 48)
17	PD-16	Ø160 PVC	RO2-10.0m	dr. pow.asf.	przewiert	KS2-2(bud. 49)
18	PD-17	Ø160 PVC	RO2-28.0m	dr. pow.asf.	przewiert	KS2-2(bud. 48a)
19	PD-18	Ø200 PVC	RO1-7.0m	dr. pow asf	przewiert	KS2-5
20	PD-19	Ø200 PVC	RO1-10.0m	dr. pow asf.	przewiert	KS2-5
21	PD-20	Ø160 PVC	RO2-8.0m	dr. pow.asf.	przewiert	KS2-7(bud.140)
22	PD-21	Ø200 PVC	RO1-9.0m	dr. pow.asf.	przewiert	KS2-7
23	PD-22	Ø160 PVC	RO2-8.0m	dr. pow.asf.	przewiert	KS2-7(bud.123)
24	PD-23	Ø75 PE	RO3-16,0m	dr. woj.asf.	przewiert	RT
25	PD-24	Ø200 PVC	RO1-17.0m	dr. krajowa asf.	przewiert	KS4
26	PD-25	Ø200 PVC	RO1-30.0m	dr. krajowa asf.	przewiert	KS4-2
27	PD-26	Ø160 PVC	RO2-24.0m	dr. krajowa asf.	przewiert	KS4-2
28	PD-27	Ø200 PVC	RO1-22.0m	dr. krajowa asf.	przewiert	KS4-2
29	PD-28	Ø200 PVC	RO1-19.0m	dr. krajowa asf.	przewiert	KS4-5
30	PD-29	Ø200 PVC	RO1-24.0m	dr. krajowa asf.	przewiert	KS5
31	PD-30	Ø200 PVC	RO1-29.0m	dr. krajowa asf.	przewiert	KS5-1
32	PD-31	Ø200 PVC	RO1-27.0m	dr. krajowa asf.	przewiert	KS5-2
33	PD-32	Ø200PVC	RO1-22.0m	dr. kraj.owa asf.	przewiert	KS5-5
34	PD-33	Ø160 PVC	RO2-9.0m	dr. gminna asf.	przewiert	KS2-7(dz177/3)
35	PD-34	Ø160 PVC	RO2-9.0m	dr. gminna asf.	przewiert	KS2(bud.92b)

Średnice zewnętrzne rur osłonowych (przewiertowych) :

RO1 – Ø355 mm

RO2 – Ø 273 m

RO3 – Ø 219,1 mm