


NR. POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POM. PODC. [m ²]
POZIOM 1		
2.1	KLATKA SCHODOWA	10,6 m ²
2.2	ŁĄCZNIK	6,0 m ²
2.3	KOMUNIKACJA	10,0 m ²
2.4	KIEROWNIK	20,0 m ²
2.5	TOALETA	6,5 m ²
2.6	POCZEKALNIA	23,5 m ²
2.7	POKÓJ SOCJALNY	12,7 m ²
2.8	TOALETA	6,7 m ²
2.9	PSYCHOLOG	20,0 m ²
2.10	TERAPIA ZAJĘCIOWA	27,2 m ²
2.11	TOALETA DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8,9 m ²
2.12	POCZEKALNIA	49,5 m ²
2.13	TERAPIA ZAJĘCIOWA	23,5 m ²
RAZEM:		224,7 m ²



- UZWAGI:**
- Instalację gniazd wtyczkowych 1-fazowych wykonać przewodami YDY20 3x2,5mm² pt.
 - Zasilanie gniazd wtyczkowych 3-fazowych 16A wykonać przewodami YDY20 5x6mm² pt.
 - W pomieszczeniach przedszkola gniazda wtyczkowe instalować na wysokości 1,5m.
 - W pozostałych pomieszczeniach wysokość gniazd wtyczkowych uzgodnić z Użytkownikami.
- OPIS:**
- TEI - gniazdo wtyczkowe pt. 2x2P+PE
 - TEI - gniazdo wtyczkowe pt. 2P+PE
 - TEI - gniazdo wtyczkowe pt. 1P55 2P+PE
 - TEI - gniazdo wtyczkowe nt. IP44 3P+N+PE 16A, 400V AC, wyposażone w rozłącznik z pokrętkiem 0-1 dedykowane dla kuchni elektryczne

<div><div></div><div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div><div>ETKA</div><div>PROJEKT</div></div></div> <div><div>ul. Chrobrego 17/3, 55-200 Oława</div><div>tel./fax: 71-30-32-805</div><div>kom.: 603-685-925</div><div>biuro@etka.pl</div></div>	
Investycja:	Rozbudowa budynku poszkolnego na Śródmiejskiy dz.nr 46 AM-1, Oleśnica Mała 52, jedn. ewidencyjna Oława
Investor:	Gmina Oława, ul. Piłsudskiego 28
Sprawił:	mgr inż. Piotr Palma
Instalacje:	
Projektant:	mgr inż. Piotr Palma
Instalacje:	176/DOŚ/15
elektrownie:	RZUT POZIOMU 1 WZ. Instalacja
Rysunek:	gniazd wtyczkowych
Rys. nr E-11	