

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa ul. Leśnej w Bystrzycy Gmina Oława

Nr umowy:						Odległości między przekrojami	Opole-11-2017			Str. 1			
Lp.	hm przekrój	Powierzchnia					Objętość			Nadmiar		Suma algebraiczna	
		w przekrojach		średnia			W	N	Roboty w miejscu	W	N	W	N
		W	N	W	N								
		m ²	m ²	m ²	m ²	mb	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
							Leśna						
1	0+ 8,50	4,0	-										
2	0+12,50	3,6	-	3,8	-	4,00	15,2	-	-	15,2			
3	0+46,00	4,0	-	3,8	-	33,50	127,3	-	-	127,3			
4	0+48,00	4,6	-	4,3	-	2,00	8,6	-	-	8,6			
5	0+54,00	5,2	-	4,9	-	6,00	29,4	-	-	29,4			
6	0+56,00	4,2	-	4,7	-	2,00	9,4	-	-	9,4			
7	0+62,50	4,8	-	4,5	-	6,50	29,3	-	-	29,3			
8	0+64,50	5,2	-	5,0	-	2,00	10,0	-	-	10,0			
9	0+70,50	4,6	-	4,9	-	6,00	29,4	-	-	29,4			
10	0+72,50	4,2	-	4,4	-	2,00	8,8	-	-	8,8			
1	0+74,50	4,6	-	4,4	-	2,00	8,8	-	-	8,8			
2	0+80,50	4,0	-	4,3	-	6,00	25,8	-	-	25,8			
3	0+82,50	4,0	-	4,0	-	2,00	8,0	-	-	8,0			
4	0+88,00	3,2	0,2	3,6	0,1	5,50	19,8	0,6	0,6	19,2			
5	0+90,00	4,4	-	3,8	0,1	2,00	7,6	0,2	0,2	7,4			
6	0+96,00	4,6	-	4,5	-	6,00	27,0	-	-	27,0			
7	0+98,00	3,4	0,2	4,0	0,1	2,00	8,0	0,2	0,2	7,8			
8	1+04,50	3,2	0,2	3,3	0,2	6,50	21,5	1,3	1,3	20,2			
9	1+06,50	4,2	-	3,7	0,1	2,00	7,4	0,2	0,2	7,2			
20	1+12,50	4,2	-	4,2	-	6,00	25,2	-	-	25,2			
1	1+14,50	3,2	0,2	3,7	0,1	2,00	7,4	0,2	0,2	7,2			
2	1+22,00	3,2	0,2	3,2	0,2	7,50	24,0	1,5	1,5	22,5			
3	1+24,00	4,6	-	3,9	0,1	2,00	7,8	0,2	0,2	7,6			
4	1+30,00	4,4	-	4,5	-	6,00	27,0	-	-	27,0			
5	1+32,00	3,0	0,2	3,7	0,1	2,00	7,4	0,2	0,2	7,2			
6	1+38,00	3,8	-	3,4	0,1	6,00	20,4	0,6	0,6	19,8			
7	1+40,50	5,2	-	4,5	-	2,50	11,3	-	-	11,3			
8	1+46,50	5,0	-	5,1	-	6,00	30,6	-	-	30,6			
9	1+48,50	3,8		4,4	-	2,00	8,8	-	-	8,8			

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa ul. Leśnej w Bystrzycy Gmina Oława

Nr umowy:						Odległości między przekrojami	Opole-11-2017			Str. 2			
Lp.	hm przekrój	Powierzchnia					Objętość			Nadmiar		Suma algebraiczna	
		w przekrojach		średnia			W	N	Roboty w miejscu	W	N	W	N
		W	N	W	N								
		m ²	m ²	m ²	m ²	mb	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
9	1+48,50	3,8	-										
30	1+60,50	4,2	-	4,0	-	12,00	48,0	-	-	48,0			
1	1+62,50	5,6	-	4,9	-	2,00	9,8	-	-	9,8			
2	1+68,50	7,0	-	6,3	-	6,00	37,8	-	-	37,8			
3	1+70,50	4,8	-	5,9	-	2,00	11,8	-	-	11,8			
4	1+81,50	5,2	-	5,0	-	11,00	55,0	-	-	55,0			
5	1+83,50	6,2	-	5,7	-	2,00	11,4	-	-	11,4			
6	1+89,50	6,8	-	6,5	-	6,00	39,0	-	-	39,0			
7	1+91,50	5,8	-	6,3	-	2,00	12,6	-	-	12,6			
8	2+00,00	5,2	-	5,5	-	8,50	46,8	-	-	46,8			
9	2+08,50	5,0	-	5,1	-	8,50	43,4	-	-	43,4			
40	2+10,50	6,0	-	5,5	-	2,00	11,0	-	-	11,0			
1	2+16,50	6,6	-	6,3	-	6,00	37,8	-	-	37,8			
2	2+18,50	5,4	-	6,0	-	2,00	12,0	-	-	12,0			
3	2+22,00	5,2	0,2	5,3	0,1	3,50	18,6	0,4	0,4	18,2			
4	2+24,00	6,0	0,2	5,6	0,2	2,00	11,2	0,4	0,4	10,8			
5	2+30,00	6,6	0,2	6,3	0,2	6,00	37,8	1,2	1,2	36,6			
6	2+32,00	6,8	-	7,7	0,1	2,00	13,4	0,2	0,2	13,2			
7	2+38,00	7,4	-	7,1	-	6,00	42,6	-	-	42,6			
8	2+40,00	6,0	-	6,7	-	2,00	13,4	-	-	13,4			
9	2+54,00	5,2	-	5,6	-	14,00	78,4	-	-	78,4			
50	2+56,00	7,8	-	6,5	-	2,00	13,0	-	-	13,0			
1	2+68,00	7,6	-	7,7	-	12,00	92,4	-	-	92,4			
2	2+70,00	5,8	-	6,7	-	2,00	13,4	-	-	13,4			
3	2+76,00	6,4	-	6,1	-	6,00	36,6	-	-	36,6			
4	2+78,00	3,8	-	5,1	-	2,00	10,2	-	-	10,2			
5	2+81,00	5,4	0,4	4,6	0,2	3,00	13,8	0,6	0,6	13,0			
6	2+87,00	7,6	-	6,5	0,2	6,00	39,0	1,2	1,2	37,8			
7	2+89,00	5,4	0,2	6,5	0,1	2,00	13,0	0,2	0,2	12,8			
8	2+93,00	4,0	0,4	4,7	0,3	4,00	18,8	1,2	1,2	17,6			

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa ul. Leśnej w Bystrzycy Gmina Oława

Nr umowy:						Odległości między przekrojami	Opole-11-2017			Str. 3			
Lp.	hm przekrój	Powierzchnia					Objętość			Nadmiar		Suma algebraiczna	
		w przekrojach		średnia			W	N	Roboty w miejscu	W	N	W	N
		W	N	W	N								
		m²	m²	m²	m²	mb	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²
8	2+93,00	4,0	0,4										
9	2+95,00	3,2	0,4	3,6	0,4	2,00	7,2	0,8	0,8	6,4			
60	3+00,00	3,8	0,2	3,5	0,3	5,00	17,5	1,5	1,5	16,0			
1	3+02,00	4,2	0,2	4,0	0,2	2,00	8,0	0,4	0,4	7,6			
2	3+11,00	3,8	0,4	4,0	0,2	9,00	36,0	2,7	2,7	33,3			
3	3+13,00	7,4	-	5,6	0,2	2,00	11,2	0,4	0,4	10,8			
4	3+19,00	6,6	-	7,0	-	6,00	42,0	-	-	42,0			
5	3+21,00	3,4	0,2	5,0	0,1	2,00	10,0	0,2	0,2	9,8			
6	3+23,00	5,0	-	4,2	0,1	2,00	8,4	0,2	0,2	8,2			
7	3+40,00	5,0	-	5,0	-	17,00	85,0	-	-	85,0			
8	3+42,00	4,4	0,2	4,7	0,1	2,00	9,4	0,2	0,2	9,2			
9	3+43,00	4,0	-	4,2	0,1	1,00	4,2	0,1	0,1	4,1			
70	3+45,00	5,6	-	4,8	-	2,00	9,6	-	-	9,6			
1	3+51,00	5,6	0,2	5,6	0,1	6,00	33,6	0,6	0,6	33,0			
2	3+53,00	3,2	0,2	4,4	0,2	2,00	8,8	0,4	0,4	8,4			
3	3+55,00	4,0	-	3,6	0,1	2,00	7,2	0,2	0,2	7,0			
4	3+57,00	4,8	0,2	4,4	0,1	2,00	8,8	0,2	0,2	8,6			
5	3+63,00	6,0	-	5,4	0,1	6,00	32,4	0,6	0,6	31,8			
6	3+65,00	4,0	0,2	5,0	0,1	2,00	10,0	0,2	0,2	9,8			
7	3+69,00	4,4	-	4,2	0,1	4,00	16,8	0,4	0,4	16,4			
8	3+71,00	5,6	-	5,0	-	2,00	10,0	-	-	10,00			
9	3+84,00	6,2	-	5,9	-	13,00	76,7	-	-	76,7			
80	3+86,00	5,4	0,2	5,8	0,1	2,00	11,6	0,2	0,2	11,4			
1	3+88,00	4,0	0,2	4,7	0,2	2,00	9,4	0,4	0,4	9,0			
2	3+90,00	5,6	-	4,8	0,1	2,00	9,6	0,2	0,2	9,4			
3	3+96,00	5,8	-	5,7	-	6,00	34,2	-	-	34,2			
4	3+98,00	5,0	-	5,4	-	2,00	10,8	-	-	10,8			
5	4+06,00	5,2	-	5,1	-	8,00	40,8	-	-	40,8			
6	4+08,00	6,2	-	5,7	-	2,00	11,4	-	-	11,4			
7	4+14,00	6,6	-	6,4	-	6,00	38,4	-	-	38,4			

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa ul. Leśnej w Bystrzycy Gmina Oława

Nr umowy:						Odległości między przekrojami	Opole-11-2017			Str. 4			
Lp.	hm przekrój	Powierzchnia					Objętość			Nadmiar		Suma algebraiczna	
		w przekrojach		średnia			W	N	Roboty w miejscu	W	N	W	N
		W	N	W	N								
		m ²	m ²	m ²	m ²	mb	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
7	4+14,00	6,6	-										
8	4+16,00	5,6	-	6,1	-	2,00	12,2	-	-	12,2			
9	4+35,00	5,2	-	5,4	-	19,00	102,6	-	-	102,6			
90	4+37,00	5,8	-	5,5	-	2,00	11,0	-	-	11,0			
1	4+34,00	6,6	-	6,2	-	6,00	37,2	-	-	37,2			
2	4+45,00	5,4	-	6,0	-	2,00	12,0	-	-	12,0			
3	4+61,00	5,6	-	5,5	-	16,00	88,0	-	-	88,0			
4	4+63,00	6,2	-	5,9	-	2,00	11,8	-	-	11,8			
5	4+65,00	7,0	-	6,6	-	2,00	13,2	-	-	13,2			
6	4+77,00	8,0	-	7,5	-	12,00	90,0	-		90,0			
7	4+79,00	5,0	-	6,5	-	2,00	13,0	-	-	13,00			
8	5+26,00	4,8	-	4,9	-	47,00	230,3	-	-	230,3			
9	5+30,00	5,2	-	5,0	-	4,00	20,0	-	-	20,0			
10	5+34,00	5,0	-	5,1	-	4,00	20,4	-	-	20,4			
0				4,5	-	4,00	18,00	-	-	18,00			
1	5+38,00	4,0	-	4,4	-	14,00	61,6	-	-	61,6			
2	5+52,00	4,8	-	4,8	-	2,00	9,6	-	-	9,6			
3	5+54,00	4,8	-	5,0	-	6,00	30,0	-	-	30,0			
4	5+60,00	5,2	-	4,6	-	2,00	9,2	-	-	9,2			
5	5+62,00	4,0	-	3,1	0,1	64,00	198,4	6,4	6,4	192,0			
6	6+26,00	2,2	0,2	1,5	0,6	48,00	72,0	28,8	28,8	43,2			
7	6+74,00	0,8	1,0	0,8	0,8	2,00	1,6	1,6	1,6				
8	6+76,00	0,8	0,6	0,9	0,6	8,00	7,2	4,8	4,8	2,4			
9	6+84,00	1,0	0,6	0,9	0,9	2,00	1,8	1,8	1,8				
11	6+86,00	0,8	1,2	0,8	0,8	14,00	11,2	11,2	11,2				
0				1,9	0,3	37,00	70,3	11,1	11,1	59,2			
1	7+00,00	0,8	0,4	2,7	0,2	78,00	210,6	15,6	15,6	195,0			
2	7+37,00	3,0	0,2	2,7	0,1	8,00	21,6	0,8	0,8	20,8			
3	8+15,00	2,4	0,2										
4	8+23,00	3,0	-										
5	8+23,00	6,8	-	7,1	-	3,00	21,3	-	-	21,3			
6	8+26,00	7,4	-										
Razem							3438,3	102,6	102,6	3335,7			

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa ul. Leśnej w Bystrzycy Gmina Oława

Nr umowy:						Odległości między przekrojami	Opole-11-2017			Str. 5			
Lp.	hm przekrój	Powierzchnia					Objętość			Nadmiar		Suma algebraiczna	
		w przekrojach		średnia			W	N	Roboty w miejscu	W	N	W	N
		W	N	W	N								
		m ²	m ²	m ²	m ²	mb	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²