

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45112500-0	ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III)	m ³		
d.1	0301-02	1.5*1.0*(19.5+13.5)*2	m ³	99.000	
				RAZEM	99.000
2	KNR 2-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką	m ²		
d.1	0321-02	1.5*(19.5+13.5)*2	m ²	99.000	
				RAZEM	99.000
3	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km (kat.gr.III)	m ³		
d.1	0301-02	1.5*1.0*(19.5+13.5)*2	m ³	99.000	
	0214-04			RAZEM	99.000
4	KNR 2-01	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa	m ³		
d.1	0610-02	1.5*1.0*(19.5+13.5)*2	m ³	99.000	
				RAZEM	99.000
5	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
d.1	0320-0201	1.5*1.0*(19.5+13.5)*2	m ³	99.000	
				RAZEM	99.000
2	45111300-1	PRACE ROZBIÓRKOWE			
6	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²		
d.2	0101-01	2.5*(19.5+13.5)*2*2	m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
7	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m ²		
d.2	0101-02	2.5*(19.5+13.5)*2	m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
8	kalk. własna	Rozbiórka przybudówki	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.2	0301-04	2.0*(19.5+13.5)*2*0.15	m ³	19.800	
				RAZEM	19.800
10	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 20 km	m ³		
d.2	0108-17	2.5*(19.5+13.5)*2*2*0.03	m ³	9.900	
	0108-20	4	m ³	4.000	
		3	m ³	3.000	
		2.0*(19.5+13.5)*2*0.15	m ³	19.800	
				RAZEM	36.700
11	kalk. własna	Demontaż okien	kpl.		
d.2		12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
3	45453100-8	ZABEZPIECZENIE ŚCIAN OD WEWNĄTRZ			
12	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.3	0102-01	2.5*(19.5+13.5)*2	m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
13	KNR AT-26	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²		
d.3	0102-03	2.5*(19.5+13.5)*2	m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
14	KNR AT-26	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m ²		
d.3	0102-05	2.5*(19.5+13.5)*2	m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
15	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia	m ²		
d.3	0201-04	2.5*(19.5+13.5)*2	m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
16	KNR AT-26	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie	m ²		
d.3	0304-01	2.5*(19.5+13.5)*2	m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
17	kalk. własna	Podcinanie ściany w dwóch poziomach celu wykonania izolacji poziomej, szerokość podcięcia do 70 cm	m		
d.3		(19.5+13.5)*2*2	m	132.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	132.000
18	KNR 9-19	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 86-115 m ³ , przy użyciu osuszaczy	dozy		
d.3	0101-02	kondensacyjnych	dozy	30.000	
		30		RAZEM	30.000
4	45421132-8	OKNA			
19	KNR-W 2-	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5	m ²		
d.4	02 1018-04	m ²	m ²	17.280	
		12*1.2*1.2		RAZEM	17.280
20	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt.		
d.4	0129-02	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
5	45443000-4	ZABEZPIECZENIE ŚCIAN OD ZEWNĄTRZ			
21	KNR 0-23	Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej - system ROKER -	m ²		
d.5	2615-02	przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wy-	m ²	165.000	
		prawy elew. z got. suchej mieszanki		RAZEM	165.000
		2.5*(19.5+13.5)*2			
22	KNR 2-02	Folia kubelkowa	m ²		
d.5	0607-01		m ²	85.800	
	ANALOGIA	1.3*(19.5+13.5)*2		RAZEM	85.800
23	KNR-W 2-	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodów murowa-	szt.		
d.5	17 0137-02	nych	szt.	68.000	
		(20+14)*2		RAZEM	68.000